

Radiátorszükséglet földszint

Sorszám:	Típus:	Darab:
1.	22K-600/1400	1
2.	22K-600/1600	2
3.	22K-600/1800	3
4.	22K-900/800	5
5.	22K-900/1600	2
	Összesen:	**13**

Megjegyzés:

Szobatermosztátot a 03. Iroda helyiségben kell elhelyezni.
Fűtési vezetékek védőcsőben padlóban vezetve.
Szobatermosztátos helyiségben kézi beállítású radiátorszelepet kell felszerelni.
Minden radiátorbekötés ¤20-1/2" méretű kettős beállítású termoszeleppel és torlóval.
Fűtési rendszer feltöltése csak a kazánnak megfelelő vízminőséggel lehetséges.
Minden radiátor végére kézi légtelenítőt kell elhelyezni.

Jelmagyarázat:

Fűtési előremenő
Fűtési visszatérő
Radiátor szelepekkel
Légtelenítő

SZIBE-22 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22.
Tel/fax: 37/310-427 Mobil: 30/619-8201 e-mail: robert.szanto66@gmail.com

Helyszín:
Plébánia épület építése Domoszló, Hunyadi út 34. Hrsz.: 1178
Épületgépészet kiviteli terv

Dátum: 2017. december hó
Munkaszám: V-33/2017.

Tervfajta:
KÖZPONTI FŰTÉS
FÖLDSZINT ALAPRAJZ

Méretarány: M 1:50
Rajzszám: GF-01.

Tervező:
Szántó Róbert 10-0331
okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK

Megrendelő:
Érsekségi Vagyonkezelő Központ
3300 Eger, Széchenyi u. 1.